



## TERRITOIRE D'ETOILE LIVRON

Année 2025

Rapport d'activité

## SOMMAIRE

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1- PRESENTATION GENERALE DU TERRITOIRE D'ETOILE-LIVRON .....</b> | <b>4</b>  |
| 1.1 PERIMETRE DU TERRITOIRE .....                                   | 4         |
| 1.2 GESTION DU RESEAU .....                                         | 4         |
| 1.3 DESCRIPTIF SOMMAIRE DES INSTALLATIONS .....                     | 4         |
| <b>2- STATISTIQUES DE L'ANNEE 2025 .....</b>                        | <b>7</b>  |
| 2.1 ORIGINE DE L'EAU .....                                          | 7         |
| 2.2 VENTE D'EAU .....                                               | 7         |
| 2.3 RENDEMENT DE RESEAU .....                                       | 7         |
| 2.4 CONSOMMATION ENERGETIQUE .....                                  | 8         |
| <b>3- SUIVIS ET CONTROLES SPECIFIQUES.....</b>                      | <b>9</b>  |
| 3.1 SECURITE PUBLIQUE DES OUVRAGES HYDRAULIQUES .....               | 9         |
| 3.2 CONTROLE CONFORMITE ELECTRIQUE .....                            | 9         |
| 3.3 CONTROLE CONFORMITE BALLONS SOUS-PRESSION.....                  | 9         |
| 3.4 CONTROLE APPAREILS DE LEVAGE .....                              | 9         |
| <b>4- TRAVAUX DE L'ANNEE 2025.....</b>                              | <b>10</b> |
| 4.1 TRAVAUX REALISES DANS LE CADRE DE L'EXPLOITATION.....           | 10        |
| 4.2 TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT SUR RESEAU .....                      | 10        |
| 4.3 TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT SUR LES OUVRAGES .....                | 10        |
| 4.4 TRAVAUX D'INVESTISSEMENT REALISES PAR LE SID.....               | 11        |
| 4.5 AUTRES ACTIONS SPECIFIQUES AU COURS DE L'ANNEE 2025 .....       | 11        |
| <b>5- RELATIONS AVEC LES CLIENTS.....</b>                           | <b>12</b> |
| 5.1 PRIX DE VENTE DE L'EAU.....                                     | 12        |
| 5.1.1 Tarification Agence de l'eau.....                             | 12        |
| 5.1.2 Tarification 2025 .....                                       | 12        |
| 5.2 RELATIONS CLIENTS .....                                         | 12        |



|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5.2.1 Continuité de service .....                                 | 12        |
| 5.2.2 Informations des irrigants .....                            | 13        |
| <b>6- LES PROJETS DU TERRITOIRE.....</b>                          | <b>14</b> |
| <b>7- DONNEES FINANCIERES .....</b>                               | <b>15</b> |
| 7.1 COMPABILITE ANALYTIQUE .....                                  | 15        |
| 7.1.1. Fonctionnement .....                                       | 15        |
| 7.1.2. Investissements.....                                       | 16        |
| 7.2 IMPAYES.....                                                  | 16        |
| 7.3 ENDETTEMENT DU TERRITOIRE .....                               | 16        |
| <b>8- URBANISME – SERVITUDE – IMPLANTATION DE BATIMENTS .....</b> | <b>17</b> |

# 1- PRESENTATION GENERALE DU TERRITOIRE D'ETOILE-LIVRON

## 1.1 PERIMETRE DU TERRITOIRE

Communes concernées : Etoile sur Rhône et Livron sur Drôme

## 1.2 GESTION DU RESEAU

Le réseau du territoire d'Etoile-Livron est géré par la société SAUR. : Contrat de délégation de service public signé pour 12 ans couvrant ainsi la période du 01/01/18 au 31/12/2029.

## 1.3 DESCRIPTIF SOMMAIRE DES INSTALLATIONS

### Station de pompage de Plancelle

Prise d'eau dans le canal de dérivation du Rhône – Cette prise d'eau est propriété de l'AFR Etoile alimente la station de pompage de l'AFR d'Etoile (dénommée « Plancelle 1 ») et celle du SID (dénommée « Plancelle 2 »).

Equipements communs « Plancelle 1 » et « Plancelle 2 » :

- 1 prise d'eau dans le Rhône : Propriété AFR Etoile
- 1 conduite d'adduction Dn 1500 mm : Propriété AFR Etoile
- 1 dégrilleur d'une capacité de 7 500 m3/h : propriété SID

Equipements « Plancelle 1 » :

- 6 pompes à plan de joints de 1000 m3/h à 110 m HMT
- Capacité de pompage 5 760 m3/h
- Puissance souscrite : 2 700 Kw
- Refoulement/distribution vers le réservoir de Péchibran

### Station de pompage des Petits Robins

2 puits en nappe alluviale du Rhône

Equipements :

- 2 x 1 pompes de 350 m3/h à 139 m HMT limitées à 230 m3/h par un diaphragme

Capacité de pompage : 460 m3/h

---

### **SYNDICAT D'IRRIGATION DROMOIS**

**Siège** : 23 Rue des Tilleuls 26 120 MONTELIER Tél : 04.75.58.75.55

Site web : [www.syndicat-irrigation-dromois.fr](http://www.syndicat-irrigation-dromois.fr)

Puissance souscrite : 400 Kw

Refoulement direct sur le réseau de distribution du réservoir de Péchibran

#### Station de pompage du Puits Vachon

1 puits en nappe alluviale du Rhône

Equipements :

- 1 pompe de 250 m<sup>3</sup>/h à 144 m HMT limitées à 170 m<sup>3</sup>/h par un diaphragme

Capacité de pompage : 170 m<sup>3</sup>/h

Puissance souscrite : 160 Kw

Refoulement direct sur le réseau de distribution du réservoir de Péchibran

#### Réservoir de Péchibran

Capacité 2000 m<sup>3</sup>

Commande via une liaison radio la station de pompage de Plancelle

#### Station de reprise de Péchibran

Aspiration dans le réservoir de Péchibran

Equipements :

- 8 pompes de 290 m<sup>3</sup>/h à 50 m HMT (dont 1 en secours)

Capacité de pompage : 2 000 m<sup>3</sup>/h

Puissance souscrite : 550 Kw

Refoulement direct sur le réseau de distribution haut service

#### Station de reprise de Barracat

Aspiration réseau de distribution du réservoir de Péchibran

Equipements :

- 5 pompes de 150 m<sup>3</sup>/h à 70 m HMT (dont 1 en secours)

Capacité de pompage : 900 m<sup>3</sup>/h

Puissance souscrite : 275 Kw

Refoulement/distribution sur le réseau du réservoir de la Girardière

#### Réservoir de la Girardière

Capacité 120 m<sup>3</sup>

Commande via une ligne pilote la station de pompage de Barracat

#### Réservoir des Blâches

Capacité 350 m<sup>3</sup>



Réseau de distribution : 151.951 Km de conduites (diamètres 60 mm à 1 500 mm) dont :

- 70.78% en Fonte
- 19.33% en PVC
- 5.2% en acier
- 2.55% en béton
- 2.14% inconnu

Source : Rapport annuel du délégataire (SAUR) de l'année 2025

Descriptif détaillé des installations : voir rapport annuel du délégataire disponible sur simple demande auprès de la Direction technique du Syndicat d'Irrigation Drômois.

## 2- STATISTIQUES DE L'ANNEE 2025

### 2.1 ORIGINE DE L'EAU

L'eau distribuée sur le territoire d'Etoile/Livron provient de la prise d'eau dans le Rhône ou de la nappe alluviale du Rhône

| Ressource                                | Station de pompage | Débit de prélèvement autorisé | Volume annuel autorisé | Volume annuel prélevé | Volume étiage <sup>(3)</sup> autorisé | Volume étiage <sup>(3)</sup> prélevé | Service de police des Eaux |
|------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
|                                          |                    | m3/h                          | m3                     | m3                    | m3                                    | m3                                   |                            |
| Fleuve Rhône <sup>(1)</sup>              | Plancelle          | 6 000                         | 7 748 000              | 4 486 007             | 4 236 156                             | 3 365 482                            | DREAL                      |
| Nappe Rhône <sup>(1)</sup>               | Petits Robin       | 2 x 350                       | 823 000                | 12 476                | 813 300                               | 0                                    | DREAL                      |
| Nappe du Rhône – BV Drôme <sup>(2)</sup> | Vachon             | 1 x 200                       | 96 200                 | 0                     | 48 100                                | 0                                    | DDT/OUGC 26                |
| Total                                    |                    |                               | 8 667 200              | 4 499 083             | 5 097 556                             | 3 365 482                            |                            |

(1) Arrêté de régularisation des prises d'eau dans le Rhône DDT-SEF-2025-01068 du 16/07/2025 géré par la DREAL

(2) Le Puits VACHON est administrativement intégré dans le Bassin Versant de la Drôme. Les volumes de prélèvement autorisés sont déterminés par l'OUGC géré par la Chambre d'Agriculture de la Drôme.

(3) Etiage : mois de juillet-Aout-Septembre-octobre pour bassin versant du Rhône et juin-juillet-Aout jusqu'au 15 septembre pour le bassin versant de la Drôme

### 2.2 VENTE D'EAU

| Réseau | Débit souscrit (m3/h) | Surface souscrite (Ha) | Volume consommés (m3) | Volume facturé (m3) | Nombre de branchements | Nombre de compteurs | Nombre de clients |
|--------|-----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| Total  | 13 772                | 1 833                  | 3 543 696             | 3 543 696           | 747                    | 747                 | 520               |

Pour rappel : les données contractuelles (contrat de délégation de service public du 01/01/2018) sont :

- Surface souscrite : 1 900 hectares
- Débits souscrits : 14 000 m3/h
- Volumes facturés : 4 000 000 m3

Détail des consommations dans le rapport annuel du délégataire disponible sur simple demande auprès de la Direction technique du Syndicat d'Irrigation Drômois.

### 2.3 RENDEMENT DE RESEAU

| Réseau        | Rendement |
|---------------|-----------|
| Etoile/Livron | 78.76 %   |

#### SYNDICAT D'IRRIGATION DROMOIS

**Siège** : 23 Rue des Tilleuls 26 120 MONTELIER Tél : 04.75.58.75.55

Site web : [www.syndicat-irrigation-dromois.fr](http://www.syndicat-irrigation-dromois.fr)



Amélioration du rendement du réseau mais qui reste inférieur à l'engagement contractuel. Valeur du rendement du réseau (moyenne de 73.82% sur 3 dernières années) inférieure aux engagements contractuels (Article 5.3 du contrat de délégation de service public « *Le Déléataire s'engage à maintenir un rendement primaire de réseau (soit volumes consommés / volumes distribués, sans prise en compte des volumes techniques) égal ou supérieur à 80 % en moyenne sur 3 années consécutives* ».)

## 2.4 CONSOMMATION ENERGETIQUE

La consommation totale pour 2025 est de 2 623 664 kWh

Soit un ratio de 0,74 kWh/m3 facturé

**Ratio financier : 0,063 € HT/m3 facturé (abonnement inclus)**

### 3- SUIVIS ET CONTROLES SPECIFIQUES

#### 3.1 SECURITE PUBLIQUE DES OUVRAGES HYDRAULIQUES

Sans objet

#### 3.2 CONTROLE CONFORMITE ELECTRIQUE

Contrôles réglementaires

- Petits Robins, Vachon, Baracat, Péchibrand, : 19/05/2025
- Plancelle : 20/05/2025

#### 3.3 CONTROLE CONFORMITE BALLONS SOUS-PRESSION

Pas de contrôle en 2025

#### 3.4 CONTROLE APPAREILS DE LEVAGE

Contrôle réglementaire du pont roulant de Plancelle : 20/05/2025

## 4- TRAVAUX DE L'ANNEE 2025

### 4.1 TRAVAUX REALISES DANS LE CADRE DE L'EXPLOITATION

Réparation de 4 fuites sur réseau

Réparation de 5 fuites sur bornes

Source : Rapport annuel du délégataire (SAUR) de l'année 2025 disponible sur simple demande auprès de la Direction technique du Syndicat d'Irrigation Drômois.

### 4.2 TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT SUR RESEAU

Renouvellement vanne de sectionnement : 0

Renouvellement de limiteurs de pression : 0

Renouvellement de compteurs : 61

Source : Rapport annuel du délégataire (SAUR) de l'année 2025 disponible sur simple demande auprès de la Direction technique du Syndicat d'Irrigation Drômois.

### 4.3 TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT SUR LES OUVRAGES

| Renouvellement Réalisé en Compte année : 2025 | Libellé Matériel | Type Renouvellement                      | Date réalisation |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|------------------|
| PLANCELLE 2 - ETOILE SUR RHONE                | Groupe 4         | Renouvellement complet du matériel       | 17/09/2025       |
| PLANCELLE 2 - ETOILE SUR RHONE                | Groupe 5         | Remplacement de composants ou rénovation | 19/08/2025       |
| PLANCELLE 2 - ETOILE SUR RHONE                | Tuyauterie       | Remplacement de composants ou rénovation | 05/12/2025       |
| Pompage Pechibrand - ETOILE SUR RHONE         | Groupe 4         | Remplacement de composants ou rénovation | 22/05/2025       |
| Pompage Pechibrand - ETOILE SUR RHONE         | Groupe 1         | Remplacement de composants ou rénovation | 22/05/2025       |

Source : Rapport annuel du délégataire (SAUR) de l'année 2025 disponible sur simple demande auprès de la Direction technique du Syndicat d'Irrigation Drômois.

#### 4.4 TRAVAUX D'INVESTISSEMENT REALISES PAR LE SID

##### Opérations achevées

| Ouvrages     | OBJET                                                                                      | n° PROJET ATAL | Planification |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Réseau EL    | ETOILE SUR RHONE : Déplacement conduite Rond Point D111                                    |                | fait 2025     |
| Réseau EL    | LIVRON : Déplacement de la conduite propriété Pelissier                                    | PR 25 11 0002  | fait 2025     |
| SP Plancelle | Plancelle clôture interne - séparation station de pompage/habitation - Eclairage extérieur |                | fait 2025     |
| SP Plancelle | Participation aux aménagements effectués par la SAUR                                       |                | fait 2025     |
| SP Plancelle | Renouvellement dégrilleur arrivée station                                                  | PR 23 09 0004  | fait 2025     |

Nota : Les travaux sur la station de pompage de Plancelle ont été réalisés par la SAUR dans le cadre de la mise en application des pénalités pour non-respect des engagements contractuels de rendement de réseau complétés par une participation financière du SID.

##### Opération en cours

| Ouvrages   | OBJET                                                                                    | n° PROJET ATAL | Planification |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Réseau EL  | Maillage la Grande Terres Dn 150 mm longueur 550 ml                                      | PR25120003     | 2025/2026     |
| Réseau EL  | Renouvellement conduite secteur Peilles PVC 100 mm par fonte Dn 150 mm : longueur 700 ml |                | 2025/2026     |
| Réservoirs | RESERVOIR GIRADIERES : Aménagement accès réservoir échelle sécurité                      | PR 25 11 0003  | 2025/2026     |

Source : SID

#### 4.5 AUTRES ACTIONS SPECIFIQUES AU COURS DE L'ANNEE 2025

Néant

## 5- RELATIONS AVEC LES CLIENTS

### 5.1 PRIX DE VENTE DE L'EAU

#### 5.1.1 TARIFICATION AGENCE DE L'EAU

Pour la saison 2025, la facturation de la redevance agence de l'eau uniformisée au SID fixée par délibération du 28 janvier 2025 est de 0,009 € H.T. /m3 consommé.

#### 5.1.2 TARIFICATION 2025

Afin de faire face au programme pluriannuel de travaux validé par les élus du territoire, une augmentation de 1 centime d'€/m3 a été appliquée sur la part SID.

| Redevances             | Part SID | Part SAUR | Total  |
|------------------------|----------|-----------|--------|
| <b>Part fixe</b>       |          |           |        |
| Surface souscrite (ha) | 0.00     | 120.42    | 120.42 |
| Débit souscrit (m3/h)  | 1.11     | 9.032     | 10.142 |
| <b>Part Variable</b>   |          |           |        |
| Part au m3 (< 500 m3)  | 0.0498   | 0.4516    | 0.5014 |
| Part au m3 (< 500 m3)  |          | 0.0759    | 0.1239 |

(Valeurs en Euros H.T.)

Soit une facture moyenne de 608.99 € H.T. /ha (7 m3/h/ha - 10 ha - 3000 m3/ha).

Nota : Le quota de consommation (fixé à 4000 m3/ha) en période d'étiage n'est pas appliqué sur ce territoire.

### 5.2 RELATIONS CLIENTS

#### 5.2.1 CONTINUITE DE SERVICE

Mise en route du service : 24 mars 2025

Problème de ressources :

Néant

Problèmes de capacité de pompage par rapport à la demande :

Néant

**SYNDICAT D'IRRIGATION DROMOIS**

**Siège :** 23 Rue des Tilleuls 26 120 MONTELIER Tél : 04.75.58.75.55

Site web : [www.syndicat-irrigation-dromois.fr](http://www.syndicat-irrigation-dromois.fr)

### Problèmes de fonctionnement d'ouvrages :

Néant

Arrêt des réseaux : 20/10/2025

---

#### 5.2.2 INFORMATIONS DES IRRIGANTS

Un courriel a été adressé par le SID aux irrigants le 12 janvier 2026 afin de leur expliquer la formation et l'évolution du prix de l'eau sur le territoire en 2025, avec notamment le détail du calcul du coefficient de variation des prix du délégataire.

Une lettre d'information relative aux travaux entrepris en 2025 par le SID a également été jointe à la facturation 2025.

Détails dans le rapport annuel du délégataire disponible sur simple demande auprès de la Direction technique du Syndicat d'Irrigation Drômois.

## 6- LES PROJETS DU TERRITOIRE

### Demandes du délégataire

#### Inscrites dans le rapport annuel du délégataire de l'année 2025

Etablir un plan pluriannuel de renouvellement des réseaux.

Mise en place dispositif de sécurité anti-accès sur échelle existante accès cuve Girardièrre.

Mise en place de caméras pour la station de Plancelle.

#### Inscrites dans les rapports annuels du délégataire des années précédentes

Renouvellement des réseaux les plus anciens et en PVC selon l'étude faite en début de contrat.

Renouvellement des compteurs abonnés mécanique par des débitmètres à ultrason.

Mise en place d'une caméra de surveillance à la station de pompage de Plancelle.

Changement de la clôture existante sur face avant route.

Mise en place dispositif de sécurité anti-accès sur échelle existante accès cuve Girardièrre.

Anticipation de l'arrêt des réseaux de téléphonie mobile « 2G » et « 3G ».

### Projets d'investissement SID

Liste des opérations inscrites au programme d'investissement du SID mais non planifiées à ce jour

|              |                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------|
| Réseau EL    | Maillage Ronchamont - Les Rennes                 |
| Réseau EL    | Renouvellement conduite PVC (plusieurs tranches) |
| Réservoirs   | Péchibran réfection de voirie                    |
| SP Plancelle | Amélioration sécurité ouvrages                   |
| SP Plancelle | Mise en conformité débitmètre                    |
| SP Plancelle | Mise en place d'un dégrilleur sur la prise d'eau |

Liste des opérations inscrites au programme d'investissement du SID en cours de réalisation

|            |                                         |
|------------|-----------------------------------------|
| Réservoirs | Aménagement accès réservoir Girardières |
|------------|-----------------------------------------|

## 7- DONNEES FINANCIERES

### 7.1 COMPABILITE ANALYTIQUE

#### 7.1.1. FONCTIONNEMENT

| Dépenses de fonctionnement                              | ETOILE-LIVRON     |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Energie et autres fluides                               | -                 |
| Entretien stations réseaux                              | -                 |
| Charges de personnel                                    | -                 |
| Redevances et Taxes (foncier,VNF,SNCF,CFE,etc...)       | 6 409,00          |
| Transfert investissements (Renouvellement - Rb emprunt) | 53 313,91         |
| Autres charges                                          | 3 838,82          |
| Charges exceptionnelles                                 | 193,74            |
| Frais généraux Antenne d'exploitation                   | -                 |
| Frais généraux siège                                    | 62 244,46         |
| <b>TOTAL</b>                                            | <b>125 999,93</b> |

| Recettes de fonctionnement           | ETOILE-LIVRON     |
|--------------------------------------|-------------------|
| Travaux en Régie                     | 7 573,48          |
| Amortissement subventions            | 3 274,70          |
| Vente d'eau                          | -                 |
| Redevances agence de l'eau ou autres | -                 |
| Travaux et prestations facturés      | 307,57            |
| Reversement par les Fermiers         | 119 466,00        |
| Energie réservée                     | 61 454,89         |
| Divers                               | 3 309,86          |
| Produits exceptionnels               | 40,00             |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>195 426,50</b> |
| <b>Résultat exercice</b>             | <b>69 426,56</b>  |

Le résultat de l'exercice est en recul par rapport à celui 2024 malgré des dépenses en légère baisse et une hausse du produit du service (+52.505 €), pour une large part du fait de la très nette diminution du produit de l'énergie réservée : 61.454,89 € en 2025 contre 153.483,51 € en 2024, soit – 92.028 €.

L'exercice se solde par un excédent de 69.426,56 € contre 89.437,20 € en 2024.

### 7.1.2. INVESTISSEMENTS

| Dépenses d'investissement     | ETOILE-LIVRON     |
|-------------------------------|-------------------|
| Dépenses d'équipement         | 315 745,61        |
| Amortissement des subventions | 3 274,70          |
| Quote-part dépenses antenne   | -                 |
| Quote-part dépenses siège     | 11 118,11         |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>330 138,42</b> |

222.235 € HT ont été payés en 2025 pour le remplacement du dégrilleur de la station de Plancelle sur un montant total de marché de 333.149 € HT. Une participation de l'AFR d'Etoile de 69.395 € ainsi qu'une participation de la SAUR sont attendues sur ce chantier.

62.052 € HT ont également été payés pour le dévoiement de la conduite DN 300 dans le cadre de l'aménagement du rond-point RD111-RD 555, avec une participation du Département de la Drôme de 26.940 €.

| Recettes d'investissement                                   | ETOILE-LIVRON       |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| Participation des irrigants aux investissements sur réseaux |                     |
| Amortissements                                              | 53 313,91           |
| Subventions                                                 | 32 440,09           |
| Quote-part recettes antenne                                 | -                   |
| Quote-part recettes siège                                   | 9 876,85            |
| <b>TOTAL</b>                                                | <b>95 630,85</b>    |
| <b>Résultat exercice</b>                                    | <b>- 234 507,57</b> |

Les résultats cumulés des exercices précédents permettent quasiment d'arriver à équilibrer le déficit de la section d'investissement. Le solde de la section d'investissement cumulé est de -4.428 €. L'encaissement des recettes relatives au remplacement du dégrilleur de Plancelle devrait permettre de revenir à une situation excédentaire en 2026.

### 7.2 IMPAYES

Etat des factures impayées au 31/12/2025 :

|               |            |
|---------------|------------|
| 2024          | 2025       |
| 4.471,56 € HT | 21.216€ HT |

Source : Rapport annuel du délégataire (SAUR) de l'année 2025 disponible sur simple demande auprès de la Direction technique du Syndicat d'Irrigation Drômois.

### 7.3 ENDETTEMENT DU TERRITOIRE

Néant

#### SYNDICAT D'IRRIGATION DROMOIS

**Siège :** 23 Rue des Tilleuls 26 120 MONTELIER Tél : 04.75.58.75.55

Site web : [www.syndicat-irrigation-dromois.fr](http://www.syndicat-irrigation-dromois.fr)

### RAPPEL :

Le Syndicat d'Irrigation Drômois souhaite attirer l'attention de tous ses membres sur les difficultés rencontrées dans la gestion du développement des constructions sur les communes. Les réseaux d'irrigation sont essentiellement implantés en terrain privé et ont été créés sans l'inscription des servitudes associées au service de la propriété foncière. Les propriétaires se sont engagés à informer leur successeur de la présence de la servitude lors de toute opération de vente. Malheureusement, cette démarche est rarement effectuée. Certains propriétaires ne connaissent pas ou font semblant de ne pas connaître la présence d'une canalisation sous leur terrain. Cette situation a plusieurs conséquences notamment dans les zones urbanisées :

- Risque pour les riverains en cas de rupture de conduite : la pression d'un réseau d'irrigation est comprise entre 10 et 25 bars !!!!
- Difficultés d'intervention pour les équipes du SID pouvant entraîner une rupture de la continuité du service pendant plusieurs jours.
- Dégradations potentielles des équipements du SID en cas de terrassement par le propriétaire ou son prestataire

Nous demandons donc aux communes :

- de bien vouloir signaler la présence des canalisations d'irrigation lors de tout document urbanisme (certificat d'urbanisme – déclaration de travaux – permis de construire – permis de lotir – permis d'aménager etc...). Seule la concertation amont avec les porteurs de projet permettra au SID d'étudier des solutions techniques et économiques permettant de rendre les projets compatibles avec la présence des réseaux d'irrigation
- de ne pas classer constructible les parcelles avec une canalisation d'irrigation sans concertation au préalable avec le SID
- de rappeler à tous les porteurs de projet la nécessité de faire les démarches **obligatoires** de DT : déclaration de projet de travaux (à faire par le Maître d'ouvrage) et DICT : déclaration d'intention de commencement de travaux (à faire par l'entreprise de terrassement) auprès de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris) : fichier regroupant les plans des réseaux de tous les gestionnaires y compris le SID. Cette démarche doit être faite également en terrain privé.

Nous souhaitons également attirer l'attention des communes sur les points suivants :

- le SID n'a pas les moyens de régulariser les servitudes liées à ses canalisations
- le SID n'a pas les moyens financiers de prendre seul en charge les déplacements de conduites.

Nous comptons sur la vigilance de tous et notamment des communes pour éviter les situations que nous avons connues ces dernières années notamment sur les communes d'Etoile sur Rhône – Upie – Montélimar – Alixan etc...